

COMUNE DI SEDILO PROVINCIA DI ORISTANO



PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO DEI NURAGHI DI ILOI E TALASAI



PROGETTO ESECUTIVO

STIMA	INCIDENZA DELI	LA MANODO	OPERA	B3
CAPOGRUPPO ATP Arch. Michele Ciudino	PROFESSIONISTI IN ATP Ing. Fabio Massimo Satta Ing. Salvatore Roberto Addis Geom. Francesco Cossu	IL SINDACO Dott. Salvatore Pes	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Antonino Faedda	Revisione 00
				Data 28/06/2023

Comune di Sedilo Provincia di Oristano

pag. 1

STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA/CONSOLIDAMENTO DEL COMPLESSO NURAGICO IN LOCALITÀ ILOI E LOCALITÀ TALASAI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Calangianus, 05/07/2023

IL TECNICO

Arch. CIUDINO Michele Ingg.SATTA Fabio Massimo ADDIS Salvatore Roberto Geom. COSSU Francesco

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 AN.001	Pulizia e diserbo in area archeologica da specie arbustive infestanti, in presenza di ruderi, reperti marmorei, ambiti murari decorati e/o superfici di calpestio pavimentate, da es olta, carico, trasporto, conferimento dei residui vegetali, escluso l'onere di smaltimento. Per altezze fino a 2,50 mt.					
	SOMMANO €/m2	157,90	13,50	2′131,65	1′342,15	62,963
2 AN.002	Smontaggio e successivo riposizionamento di blocchi di grandi e piccole dimensioni su murature antiche. L'esecuzione della lavorazione è da intendersi su murature portanti in pietr i sostegno quali sbadacchiature, controventature, assi. Tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO €/m3	56,82	849,72	48′281,09	34′294,28	71,030
3 AN.003	Diserbo chimico puntuale di specie legnose (arbustive ed arboree) ad alto indice di pericolosità (I.P.) e con meristemoidi residuali (polloni radicali), su superfici di calpestio, rollare eventuali fenomeni di reinfestazione e/o di instabilità. Su superfici e strutture ad altezza inferiore a 2,50 m.					
	SOMMANO cadauno	13,00	39,70	516,10	239,33	46,373
4 AN.004	Consolidamento delle superfici sommitali del nuraghe previo risanamento della struttura archeologica da eseguirsi in profondità con malta di calce idraulica, eventualmente rinforza sa eventuale soffiatura con aria compressa. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					
	SOMMANO €/m2	33,00	87,30	2′880,90	1′408,77	48,900
5 AN.005	Consolidamento dell'architrave del nuraghe e della porzione di muratura superiore alla stessa con rinzeppatura da eseguirsi utilizzando materiale di crollo prelevato a piè d'opera sa eventuale soffiatura con aria compressa. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.		421.07	2/150 25	1/511 (0	70.003
	SOMMANO €/m2	5,00	431,87	2′159,35	1′511,60	70,003
PF.0001.000	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	125.00	0.70	1/171 00	0.00	
2.0044	SOMMANO m ³	135,00	8,68	1′171,80	0,00	
PF.0012.001 8.0001	Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all'uopo, o di riutilizzo, entro l'ambito del cantiere: eseguito a mano SOMMANO m ³	135,00	26,73	3′608,55	2′852,55	79,050
8 PF.0012.002	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi proflatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, rte ad esclusione	ŕ	20,73	3 000,33	2 652,55	77,030
2.0001	degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte. SOMMANO kg		8,67	542,31	228,31	42,099
9 PF.0012.002 2.0003	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura (spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pe tura dei profilati e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni					
	di legge SOMMANO kilogrammi	314,59	11,65	3′664,97	2′378,30	64,893
10 PF.0012.002 6.0005	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di pietra con mata di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO metri quadri	73,27	34,68	2′541,00	1′919,67	75,548
11 PF.0013.000 1.0007	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S3 n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a	13,21	74,00	2 3+1,00	1 919,07	73,340
	perfetta regola d'arte. SOMMANO metri quadri	84,00	36,06	3′029,04	0,00	
12 PF.0013.000 1.0008	Proroga Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico multiirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.					
	SOMMANO metri quadri	84,00	9,49	797,16	0,00	
13 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) SOMMANO ora	52,00	26,41	1′373,32	1′373,32	100,000
	A RIPORTARE			72′697,24	47′548,28	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 (1)	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			72′697,24	47′548,28	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			72′697,24	47′548,28	65,406
	A RIPORTARE			72′697,24	47′548,28	

N 01	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COTTO	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			72′697,24	47′548,28	
14	LAVORI A CORPO Struttura in legno coibentato prefabbricato ad uso ufficio con porticato, tipo Pineca o similari.					
AN.006	La struttura sarà data in opera con pavimento, pareti, tetto in legno, isolamento tta la ferramenta utile a dare l'opera finita. Dimensioni 5m x 3m di superficie interna+ 3m x 3m di porticato coperto.					
	SOMMANO cadauno	1,00	10′309,00	10′309,00	3′608,15	35,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			10′309,00	3′608,15	35,000
	TOTALE euro			83′006,24	51′156,43	61,630
	Calangianus, 05/07/2023					
	Il Tecnico Arch. CIUDINO Michele Ingg.SATTA Fabio Massimo ADDIS Salvatore Roberto Geom. COSSU Francesco					
	A RIPORTARE					